

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS

Nº SICONV
867984/2018

Nº OPERAÇÃO
1054-146-03/2018

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | Descrição | Valor |
|-------------------------|--|---------|------------|--|-------------------------|------------|-----------|
| FRENTES DE OBRA: | | | | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS | | | | 1 | 108,277,51 | 26.644,61 |
| 1.1. | PRELIMINARES | | | | 2 | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 2,00m de Largura X 1,25m de Altura = 2,50m² | | 2,50 | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 1.2.1. | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M | MES | 2,00 | 02 meses | 1.Adr | 0,34 | 0,34 |
| 1.2.2. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17,00 | (Qtde X h/Produção X Visita/Mês) X Qtde/mês (01 X 05 X 02) = 20h. | 1.Adr | 3,00 | 3,00 |
| 1.3. | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.3.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 6.442,94 | Área de pintura é igual a área do projeto = 6.442,94m² | 3.RE | 3.108,04 | 742,26 |
| 1.3.2. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, | M3 | 193,29 | 6.442,94m² X 0,03 de espessura = 193,29m³ | 3.RE | 93,24 | 22,27 |
| 1.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³/KM | 12.853,80 | 6.442,94m² X 0,03m = 193M³ X 30,00% (empolamento) X 50km. = 12.853,85 M³/KM. | 3.RE | 6.200,46 | 1.480,96 |
| 1.3.4. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 257,08 | 6.442,94m² X 0,03 = 193,29m³ X 30,00% (empolamento) = 251,27m². | 3.RE | 124,01 | 29,62 |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| 1.4.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 95,55 | 05 FAIXAS PARE X 6,00M² (2,00M X 3,00M) = 30M² + 08 FAIXAS DE PEDESTRE (6,00M X 0,40 = 1,20M² UN.) = 65,55M² | 4.SIN | 37,80 | 38,70 |

FLORINEA/SP
Local

sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: **EDENILSON FRAZÃO**
CREA/CAU: 060520221-5
ART/RR: 28027230181140190