



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1054.148-43/2018	<b>Nº SICOMV</b> 867985/2018	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FLORINEA/SP
			<b>BDI 1</b> 22,73%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA</b>									
<b>1. PRELIMINARES</b>									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	321,79	BDI 1	394,93	987,33
<b>1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.2.1.	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT. INCL. INST. ELÉT. LARG=2,20 COMP.=6,20M. ALT.=2,50.	MES	2,00	394,53	BDI 1	484,21	968,42
1.2.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	94,50	BDI 1	115,98	2.783,52
<b>1.3. RECAPEAMENTO</b>									
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.365,64	1,53	BDI 1	1,88	217.088,10
1.3.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ); CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	190,97	799,02	BDI 1	980,64	187.272,82
1.3.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³KM	12.699,50	1,03	BDI 1	1,26	16.001,37
1.3.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	253,99	5,92	BDI 1	7,27	1.846,51
<b>1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	148,05	27,98	BDI 1	34,34	5.084,04
						226.911,41			226.911,41
						987,33			987,33
						3.751,94			3.751,94
						988,42			988,42
						2.783,52			2.783,52
						217.088,10			217.088,10
						11.987,40			11.987,40
						187.272,82			187.272,82
						16.001,37			16.001,37
						1.846,51			1.846,51
						5.084,04			5.084,04
						5.084,04			5.084,04

Encargos sociais:

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100% Outros

FLORINEA/SP  
Local

sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico  
Nome: EDSON LISON FRAZÃO  
CREA/CAU: 060520221-5  
ART/RR: 28027230181140161