

Nº OPERAÇÃO 103039455/2016	Nº SICOMV 7259/2016	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRICO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS	MUNICIPIO / UF FLORINEA/SP	BDI 1 20,22%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS									
2. PRELIMINARES									
2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00		BDI 1		218.348,56
2.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS						218.348,56
2.2.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	5.165,07	6,09	BDI 1	7,32	37.808,31
2.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.165,07	1,60	BDI 1	1,92	9.916,93
2.2.3.	SINAPI	95992	CONSTRUCÃO DE PAVIMENTO COM APLICACÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	154,95	844,45	BDI 1	1.015,20	157.305,24
2.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.297,00	1,01	BDI 1	1,21	11.249,37
2.2.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	185,94	5,77	BDI 1	6,94	1.290,42
2.3.			GUIAS E SARJETAS						
-	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	587,27		BDI 1	-	-
2.4.			SINALIZAÇÃO VIARIA						
2.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	23,04	28,10	BDI 1	33,78	778,29
									778,29

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OBS 01: PLACA DE OBRA, GUIAS E SARJETAS JÁ FORAM EXECUTADOS. OBS 02: A SINALIZAÇÃO VERTICAL, ONDE SE FIZER NECESSÁRIO, SERÁ EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FLORINEA/SP
Local

sexta-feira, 1 de março de 2019

PMv3.0.4

Responsável Técnico
Nome: EDENILSON FRAZÃO
CREA/CAU: 0965202215