

CÓPIA

PASSEIO PÚBLICO - ÁREAS PÚBLICAS PREFEITURA MUNICIPAL FLORÍNEA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
REFERENCIA: SINAPI - MAIO/2019 - DESONERADA									
Florínea, 28 de junho de 2019									
CÓDIGO SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI = 20,00%	BDI = 20,00 %		
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL
74209/001	1.1	Placa de identificação da obra	m ²	2,50	R\$ 337,25	R\$ 404,70			R\$ 6.070,18
93208	1.2	Execução de alvenaria em canteiro de obras em chapa de madeira compensada AF_02/2016	m ²	6,00	R\$ 578,50	R\$ 691,80			R\$ 1.011,75
99064	1.3	Locação de vias e calçadas	m ²	1,146,00	R\$ 0,66	R\$ 0,79			R\$ 4.150,80
									R\$ 907,63
	2.0	PASSEIO PÚBLICO (ACESSO ESPECIAL ACESSIBILIDADE)							TOTAL
96523	2.1	Abertura caixa até 25 cm. inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub leito	m ³	114,60	R\$ 89,13	R\$ 106,96			R\$ 62.501,19
92270	2.2	Forma de madeira (bordas)	m ²	114,60	R\$ 89,58	R\$ 83,50			R\$ 12.257,16
96622	2.3	Lastro de brita e=2,00 cm	m ³	22,92	R\$ 93,84	R\$ 112,61			R\$ 9.568,64
94990	2.4	Piso em concreto com requadro e=8cm, desempenado mecanicamente c/ junta de dilatação em corte de 2,00cm a cada 2,00 ml.	m ²	57,30	R\$ 554,02	R\$ 664,82			R\$ 2.560,98
									R\$ 38.094,42
	3.0	SERVIÇOS FINAIS							TOTAL
99811	3.1	Limpeza geral da Obra	m ²	1,146,00	R\$ 3,26	R\$ 3,91			R\$ 4.483,15
									R\$ 4.483,15
		TOTAL GERAL							R\$ 73.054,52

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

BENTO GARCIA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N. 060071382-5