

PARECER TÉCNICO – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Venho por meio deste, dar um parecer técnico, perante o pedido de **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE A TP 002/2022 – PROCESSO 004/2022**, de contrato de prestação de serviço para execução de pavimentação asfáltica, protocolado na prefeitura de Florínea, no dia 01 de fevereiro de 2022.

O tal pedido de impugnação, tem como objetivo, solicitar alteração nos valores do contrato de prestação de serviço de execução de pavimentação asfáltica, processo de tomada de preço nº 001/2022.

O valor estabelecido no edital da licitação, é de **R\$664.941,38**, do qual a empresa OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A – CNPJ 42.133.195/0001-98, questiona estar defasado. O valor da obra foi elaborado baseando-se no índice de preços oficiais (CPOS), a mesma utilizada para elaboração da planilha orçamentária de processo licitatório utilizando demandas do governo estadual.

O orçamento realizado pela prefeitura municipal de Florínea, utilizou os parâmetros de preços da CPOS publicada em julho de 2021, e a versão atual da CPOS, foi publicada em novembro de 2021, tendo variação nos preços dos itens descritos na planilha orçamentária, e onde também foram constatadas, que já foram analisados e reajustados conforme a versão mais atualizada planilha fornecida pela CONTRATANTE.

Após a atualização da planilha orçamentária utilizando a CPOS de 11/2021, foi constatado um grande aumento nos valores, condizentes com o que foi requerido no pedido de impugnação do edital feito pela empresa OBRAS E SERVIÇOS

FATOR S/A, sendo que após reajuste dos valores da planilha orçamentária, o valor final da obra constatado foi de **R\$722.401,93**, tendo uma variação de **R\$57.460,55** sobre o valor presente no edital. E após análise do pedido de impugnação do edital citado anteriormente, o setor de engenharia aprova o reajuste, ficando o parecer final, a cargo dos setores de licitação e jurídico.

Com isso, encerro sem mais delongas.

Florínea, 03 de fevereiro de 2022.



**ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO GRANADO
CREA-SP 5070403646**



Obra
Pavimentação - Centro de Desenvolvimento Industrial

Bancos

CPOS - 07/2021 - São Paulo

B.D.I.

0,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		M. O.	M. O.	Total	Total	Peso (%)
					M. O.	MAT.	M. O.	MAT.					
1		Serviços preliminares											
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m ²	6	622,71		622,71	545,88	76,83	460,98	3.736,26	3.736,26	0,56 %
2		Pavimentação											
2.1	54.01.030 CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	6303,44	21,05		21,05	20,79	0,26	1.638,89	132.687,41	132.687,41	19,95 %
2.2	54.01.210 CPOS	Base de brita graduada	m ³	945,52	158,59		158,59	141,85	16,74	15.828,00	149.950,01	149.950,01	22,55 %
2.3	54.03.240 CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	6303,44	13,47		13,47	13,37	0,10	630,34	84.907,33	84.907,33	12,77 %
2.4	54.03.230 CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m ²	6303,44	6,40		6,40	6,32	0,08	504,27	40.342,01	40.342,01	6,07 %
2.5	54.03.210 CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	189,1	1.339,60		1.339,60	1.325,66	13,94	2.636,05	253.318,36	253.318,36	38,10 %
Totais ->										21.698,53	643.242,85	664.941,38	

Total sem BDI	664.941,38
Total do BDI	0,00
Total Geral	664.941,38

Edenilson Frazão
 Engenheiro Civil
 CREA 060.520.221-5

Paulo Eduardo Pinto
 Prefeito Municipal



Obra
Passo público - Centro de Desenvolvimento Industrial

Bancos B.D.I.
CPOS - 11/2021 - São Paulo 0,0%


Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1		Serviços preliminares								
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m ²	6	631,61	76,82	554,79	631,61	3.328,74	0,52 %
2		Pavimentação								
2.1	54.01.030 CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	6303,44	23,64	0,26	23,38	23,64	147.374,43	0,52 %
2.2	54.01.210 CPOS	Base de brita graduada	m ³	945,52	179,16	16,73	162,43	179,16	153.580,82	99,48 %
2.3	54.03.240 CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	6303,44	14,13	0,10	14,03	14,13	88.437,26	23,45 %
2.4	54.03.230 CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m ²	6303,44	6,86	0,08	6,78	6,86	42.737,32	12,33 %
2.5	54.03.210 CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	189,1	1.416,66	13,94	1.402,72	1.416,66	265.254,35	5,99 %
Totais ->									700.712,92	722.401,93

Total sem BDI	722.401,93
Total do BDI	0,00
Total Geral	722.401,93


Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646

Paulo Eduardo Pinto
Prefeito Municipal