



Obra
Acesso 01 - Centro de Desenvolvimento Industrial
(Pavimentação)

Bancos
CPOS - 11/2021 - São
Paulo

B.D.I.
15,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			Serviços Preliminares											
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6	631,61	88,48	639,13	727,61	530,88	3.834,78	4.365,66	0,90 %	
2			Pavimentação									479.880,95	99,10 %	
2.1	54.01.030	CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	4610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2.2	54.01.210	CPOS	Base de brita graduada	m³	691,55	179,16	19,27	187,12	206,39	13.326,16	129.402,84	142.729,00	29,47 %	
2.3	54.03.240	CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	4610,32	14,13	0,11	16,16	16,27	507,13	74.502,77	75.009,90	15,49 %	
2.4	54.03.230	CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m²	4610,32	6,86	0,09	7,81	7,90	414,92	36.006,60	36.421,52	7,52 %	
2.5	54.03.210	CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	138,31	1.416,66	16,05	1.615,94	1.631,99	2.219,87	223.500,66	225.720,53	46,61 %	
Totais ->										16.998,96	467.247,65	484.246,61	100,00 %	

Florínea, 11 de fevereiro de 2022

Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646

Paulo Eduardo Pinto
Prefeito Municipal

Total sem BDI	420.396,60
Total do BDI	63.850,01
Total Geral	484.246,61