

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ: 44.493.575/0001-69



Obra
Infraestrutura do Centro de Desenvolvimento Industrial

Bancos
SINAPI - 10/2022 - São Paulo
CPOS - 08/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços preliminares									3.921,00	0,77 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	522,80	75,33	578,17	653,50	451,98	3.469,02	3.921,00	0,77 %
2			Guias e sarjetas									180.899,20	35,36 %
2.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2257	54,07	21,53	46,05	67,58	48.593,21	103.934,85	152.528,06	29,82 %
2.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	382	59,42	26,20	48,07	74,27	10.008,40	18.362,74	28.371,14	5,55 %
3			Paisagismo									87.885,00	17,18 %
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	4500	15,63	4,51	15,02	19,53	20.295,00	67.590,00	87.885,00	17,18 %
4			Sinalização viária									33.744,45	6,60 %
4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2000	6,17	2,50	5,21	7,71	5.000,00	10.420,00	15.420,00	3,01 %
4.2	70.03.010	CPOS	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	15	977,31	46,36	1.175,27	1.221,63	695,40	17.629,05	18.324,45	3,58 %
5			Rotatória									205.125,07	40,10 %
5.1	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	315	87,06	5,89	102,93	108,82	1.855,35	32.422,95	34.278,30	6,70 %
5.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	315	125,55	6,49	150,44	156,93	2.044,35	47.388,60	49.432,95	9,66 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ: 44.493.575/0001-69

5.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1730	2,86	0,43	3,14	3,57	743,90	5.432,20	6.176,10	1,21 %
5.4	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	1730	7,14	0,46	8,46	8,92	795,80	14.635,80	15.431,60	3,02 %
5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1872	2,34	0,31	2,61	2,92	580,32	4.885,92	5.466,24	1,07 %
5.6	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1061	0,93	0,12	1,04	1,16	127,32	1.103,44	1.230,76	0,24 %
5.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	52	1.432,45	43,74	1.746,82	1.790,56	2.274,48	90.834,64	93.109,12	18,20 %
Totais ->										93.465,51	418.109,21	511.574,72	100%

Total sem BDI	409.332,64
Total do BDI	102.242,08
Total Geral	511.574,72

Francisco Granado
Engenheiro Civil