



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Flórina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Flórina / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça municipal									254.918,66	
1.			Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera					-	254.918,66	
1.1.			Serviços preliminares					-	31.091,50	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	315,03	BDI 1	401,88	1.808,46	RA
1.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	3.804,64	BDI 1	4.853,58	19.414,32	RA
1.1.0.3.	CDHU 193	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00	1.065,32	BDI 1	1.359,03	5.436,12	RA
1.1.0.4.	CDHU 193	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	868,66	BDI 1	1.108,15	4.432,60	RA
1.2.			Paisagismo					-	45.852,23	
1.2.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.337,97	5,42	BDI 1	6,91	9.245,37	RA
1.2.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.337,97	21,45	BDI 1	27,36	36.606,86	RA
1.3.			Guias e bancos					-	9.122,51	
1.3.1.			Guias dos canteiros					-	8.998,11	
1.3.1.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	183,00	10,32	BDI 1	13,17	2.410,11	RA
1.3.1.2.	CDHU 193	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	183,00	28,22	BDI 1	36,00	6.588,00	RA
1.3.2.			Base dos bancos					-	124,40	
1.3.2.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,53	10,32	BDI 1	13,17	33,32	RA
1.3.2.2.	CDHU 193	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	2,53	28,22	BDI 1	36,00	91,08	RA
1.4.			Acessibilidade					-	72.465,59	
1.4.1.			Piso podotátil					-	67.851,68	
1.4.1.1.	CDHU 193	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	925,58	4,97	BDI 1	6,34	5.868,18	RA
1.4.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,36	90,17	BDI 1	115,03	2.342,01	RA
1.4.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	9,26	173,14	BDI 1	220,87	2.045,26	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,11	69,14	BDI 1	88,20	979,90	RA
1.4.1.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	200,76	221,06	BDI 1	282,01	56.616,33	RA
1.4.2.			Rampa acessibilidade					-	4.613,91	
1.4.2.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,07	90,17	BDI 1	115,03	468,17	RA
1.4.2.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,59	144,45	BDI 1	184,27	477,26	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Florínea	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Flórina / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Praça municipal									254.918,66	
1.4.2.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,85	173,14	BDI 1	220,87	408,61	RA
1.4.2.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	36,96	69,14	BDI 1	88,20	3.259,87	RA
1.5.			Piso praça					-	54.751,20	
1.5.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	840,00	22,87	BDI 1	29,18	24.511,20	RA
1.5.0.2.	CDHU 193	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	840,00	28,22	BDI 1	36,00	30.240,00	RA
1.6.			Instalações elétricas					-	41.635,63	
1.6.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	529,75	BDI 1	675,80	675,80	RA
1.6.0.2.	CDHU 193	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	1,00	187,37	BDI 1	239,03	239,03	RA
1.6.0.3.	CDHU 193	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	1,00	35,39	BDI 1	45,15	45,15	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	71,28	BDI 1	90,93	90,93	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	51,85	BDI 1	66,15	66,15	RA
1.6.0.6.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	63,75	BDI 1	81,33	81,33	RA
1.6.0.7.	CDHU 193	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	11,00	1.633,71	BDI 1	2.084,12	22.925,32	RA
1.6.0.8.	CDHU 193	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	11,00	108,80	BDI 1	138,80	1.526,80	RA
1.6.0.9.	CDHU 193	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	54,30	4,97	BDI 1	6,34	344,26	RA
1.6.0.10.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,82	90,17	BDI 1	115,03	94,32	RA
1.6.0.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,99	100,60	BDI 1	128,34	640,42	RA
1.6.0.12.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,72	9,79	BDI 1	12,49	1.632,69	RA
1.6.0.13.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,40	28,73	BDI 1	36,65	197,91	RA
1.6.0.14.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	0,49	69,14	BDI 1	88,20	43,22	RA
1.6.0.15.	CDHU 193	61.15.020	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V	UN	11,00	23,05	BDI 1	29,40	323,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Flórina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Flórina / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça municipal									254.918,66	
1.6.0.16.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	14,89	BDI 1	19,00	114,00	RA
1.6.0.17.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	413,16	8,53	BDI 1	10,88	4.495,18	RA
1.6.0.18.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,44	4,09	BDI 1	5,22	1.437,80	RA
1.6.0.19.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	154,00	2,90	BDI 1	3,70	569,80	RA
1.6.0.20.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	38,41	BDI 1	49,00	98,00	RA
1.6.0.21.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	11,00	427,15	BDI 1	544,92	5.994,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Flórina / SP
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO P. P. GRANADO
CREA/CAU: 5070403646
ART/RRT: 28207230231669477