



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Florínea	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Florínea / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>Praça municipal</b>									<b>254.558,41</b>		
<b>1. Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera</b>									<b>-</b>	<b>254.558,41</b>	
<b>1.1. Serviços preliminares</b>									<b>-</b>	<b>37.729,26</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	313,46	BDI 1	399,88	1.799,46	RA	
1.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	3.668,28	BDI 1	4.679,62	28.077,72	RA	
1.1.0.3.	CDHU 191	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	1.025,85	BDI 1	1.308,68	7.852,08	RA	
<b>1.2. Paisagismo</b>									<b>-</b>	<b>40.620,77</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.337,97	3,51	BDI 1	4,48	5.994,11	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.337,97	20,29	BDI 1	25,88	34.626,66	RA	
<b>1.3. Guias e bancos</b>									<b>-</b>	<b>8.866,48</b>	
<b>1.3.1. Guias dos canteiros</b>									<b>-</b>	<b>8.745,57</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	183,00	10,00	BDI 1	12,76	2.335,08	RA	
1.3.1.2.	CDHU 191	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	183,00	27,46	BDI 1	35,03	6.410,49	RA	
<b>1.3.2. Base dos bancos</b>									<b>-</b>	<b>120,91</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,53	10,00	BDI 1	12,76	32,28	RA	
1.3.2.2.	CDHU 191	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	2,53	27,46	BDI 1	35,03	88,63	RA	
<b>1.4. Acessibilidade</b>									<b>-</b>	<b>70.258,66</b>	
<b>1.4.1. Piso podotátil</b>									<b>-</b>	<b>65.769,21</b>	
1.4.1.1.	CDHU 191	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	925,58	4,95	BDI 1	6,31	5.840,41	RA	
1.4.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,36	86,66	BDI 1	110,55	2.250,80	RA	
1.4.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	9,26	123,69	BDI 1	157,79	1.461,14	RA	
1.4.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,11	69,84	BDI 1	89,09	989,79	RA	
1.4.1.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	200,76	215,64	BDI 1	275,09	55.227,07	RA	
<b>1.4.2. Rampa acessibilidade</b>									<b>-</b>	<b>4.489,45</b>	
1.4.2.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,07	86,66	BDI 1	110,55	449,94	RA	
1.4.2.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,59	137,66	BDI 1	175,61	454,83	RA	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Florínea	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Flórina / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Praça municipal</b>									<b>254.558,41</b>	
1.4.2.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,85	123,69	BDI 1	157,79	291,91	RA
1.4.2.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	36,96	69,84	BDI 1	89,09	3.292,77	RA
1.5.			<b>Piso praça</b>						<b>53.323,20</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	840,00	22,30	BDI 1	28,45	23.898,00	RA
1.5.0.2.	CDHU 191	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	840,00	27,46	BDI 1	35,03	29.425,20	RA
1.6.			<b>Instalações elétricas</b>						<b>43.760,04</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	543,33	BDI 1	693,13	693,13	RA
1.6.0.2.	CDHU 191	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	1,00	194,15	BDI 1	247,68	247,68	RA
1.6.0.3.	CDHU 191	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=400 mm	UN	1,00	36,89	BDI 1	47,06	47,06	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,14	BDI 1	95,86	95,86	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,01	BDI 1	70,18	70,18	RA
1.6.0.6.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,34	BDI 1	85,91	85,91	RA
1.6.0.7.	CDHU 191	41.10.430	Poste telefônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	11,00	1.703,59	BDI 1	2.173,27	23.905,97	RA
1.6.0.8.	CDHU 191	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	11,00	120,66	BDI 1	153,93	1.693,23	RA
1.6.0.9.	CDHU 191	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	54,30	4,95	BDI 1	6,31	342,63	RA
1.6.0.10.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,82	86,66	BDI 1	110,55	90,65	RA
1.6.0.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,99	97,27	BDI 1	124,09	619,21	RA
1.6.0.12.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,72	9,99	BDI 1	12,74	1.665,37	RA
1.6.0.13.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,40	28,06	BDI 1	35,80	193,32	RA
1.6.0.14.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	0,49	69,84	BDI 1	89,09	43,65	RA
1.6.0.15.	CDHU 191	61.15.020	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V	UN	11,00	24,18	BDI 1	30,85	339,35	RA

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Flórina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça municipal	MUNICÍPIO / UF Flórina / SP	BDI 1 27,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Praça municipal</b>									<b>254.558,41</b>	
1.6.0.16.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	15,02	BDI 1	19,16	114,96	RA
1.6.0.17.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	413,16	8,64	BDI 1	11,02	4.553,02	RA
1.6.0.18.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,44	4,16	BDI 1	5,31	1.462,59	RA
1.6.0.19.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	154,00	2,95	BDI 1	3,76	579,04	RA
1.6.0.20.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	38,58	BDI 1	49,22	98,44	RA
1.6.0.21.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	11,00	485,92	BDI 1	619,89	6.818,79	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Flórina / SP  
Local  
quinta-feira, 9 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCISCO P. P. GRANADO  
CREA/CAU: 5070403646  
ART/RRT: 28207230231669477

PAULO  
EDUARDO  
PINTO:1892581  
0867  
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO PINTO:18925810867  
Dados: 2023.11.10 09:47:21 -03'00'

FRANCISCO  
PAULO PATTA  
GRANADO:37194  
687801  
Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO PATTA GRANADO:37194687801  
Dados: 2023.11.10 09:51:58 -03'00'